

OVERZICHT GEMUTEERDE BASISPLANNING
Op basis van eigen instellingen

Datum 15/07/2014



Distr.nr.	Wijknr.	Wegnr.	Districtsnaam	Wijknaam	Wegnaam										
Wegvak	Wegvakonderd	Gebr.functie	Wegtype	Verhardings	Oppervl.	Maatregel/Maatregelgr	Prijs(€)	Nivo+Bron	2015	2016	2017	2018	2019		
00	20	3001	Haarlemmerliede en	Haarlemmerliede	Dorpsplein										
1,00	RBO1	Woonstraat	5	Elementen	847,54	Gedeeltelijk herstraten 50%	19,41	B Insp		16.451					
Sub totaal Dorpsplein									0	16.451					
00	20	3002	Haarlemmerliede en	Haarlemmerliede	Franciscanessenstraat										
1,00	VPL2	Woonstraat	6	Elementen	28,29	Gedeeltelijk onderhoud 50%	19,41	B Insp				549			
Sub totaal Franciscanessenstraat									0			549			
00	20	3006	Haarlemmerliede en	Haarlemmerliede	Penningsveer										
1,00	RBO1	Niet-planweg	5	Asfalt	34,48	Oppervlakbehandeling	2,52	B Insp	87						
Sub totaal Penningsveer									87						
00	30	1001	Haarlemmerliede en	Halfweg	Amsterdamsestraatweg										
1,00	RBO1	Woonstraat	5	Elementen	702,86	Herstraten 100%	33,98	B Insp	23.883						
Sub totaal Amsterdamsestraatweg									23.883						
00	30	1002	Haarlemmerliede en	Halfweg	Bauduinlaan										
1,00	RBO1	Niet-planweg	5	Asfalt	538,77	Frezen 4 cm + inlage 10%	6,05	B Insp	3.260						
Sub totaal Bauduinlaan									3.260						
00	30	1003	Haarlemmerliede en	Halfweg	Beatrixstraat										
1,00	PVL1	Woonstraat	5	Elementen	65,50	Gedeeltelijk herstraten 30%	11,64	B Insp	762						
1,00	RBO2	Woonstraat	5	Elementen	364,07	Gedeeltelijk herstraten 30%	11,64	B Insp	4.238						
1,00	RBO3	Woonstraat	5	Elementen	158,05	Gedeeltelijk herstraten 50%	19,41	B Insp		3.068					
1,00	VPR1	Woonstraat	6	Elementen	81,57	Herstraten 100%	33,98	B Insp		2.772					
Sub totaal Beatrixstraat									5.000	5.840					
00	30	1004	Haarlemmerliede en	Halfweg	Binnenhof										
1,00	PSR2	Woonstraat	5	Elementen	163,56	Ophogen(E)	43,14	B Insp				7.056			
1,00	RBO2	Woonstraat	5	Elementen	268,47	Gedeeltelijk herstraten 30%	11,64	B Insp	3.125						
1,00	VPR2	Woonstraat	6	Elementen	81,04	Rehabilitatie(E)	68,39	B Insp				5.542			
1,00	VPR4	Woonstraat	6	Elementen	64,61	Ophogen(E)	43,14	B Insp				2.787			
Sub totaal Binnenhof									3.125			15.386			
00	30	1005	Haarlemmerliede en	Halfweg	Burg Simonsstraat										
1,00	RBO2	Buurtstraat	5	Elementen	115,28	Gedeeltelijk onderhoud 50%	19,41	B Insp				2.238			
1,00	RBO3	Buurtstraat	5	Elementen	168,15	Herstraten 100%	33,98	B Insp	5.714						
Sub totaal Burg Simonsstraat									5.714			2.238			
00	30	1006	Haarlemmerliede en	Halfweg	Burg van Bruggenstr										

Distr.nr.	Wijknr.	Wegnr.	Districtsnaam	Wijknaam	Wegnaam									
Wegvak	Wegvakonderd	Gebr.functie	Wegtype	Verhardings Oppervl.	Maatregel/Maatregelgr	Prijs(€)	Nivo+Bron	2015	2016	2017	2018	2019		
1,00	RBO1	Woonstraat	5	Elementen	875,41	Gedeeltelijk onderhoud 50%	19,41	B	Insp			16.992		
1,00	VPL1	Woonstraat	6	Elementen	234,46	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B	Insp	2.729				
1,00	VPL2	Woonstraat	6	Elementen	199,92	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B	Insp	2.327				
1,00	VPL5	Woonstraat	6	Elementen	111,00	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B	Insp	1.292				
Sub totaal Burg van Bruggenstr								6.348			16.992			
00	30	1011	Haarlemmerliede en	Halfweg	Dr Schaeapmanstraat									
1,00	VPL1	Woonstraat	6	Elementen	142,77	Gedeeltelijk onderhoud 30%	11,64	B	Insp			1.662		
Sub totaal Dr Schaeapmanstraat								0			1.662			
00	30	1012	Haarlemmerliede en	Halfweg	Dubbele Buurt									
1,00	RBO1	Buurtstraat	4	Elementen	1.841,12	Gedeeltelijk herstraten 50% oppervlak	19,41	B	Gemu	35.736				
1,00	RBO4	Woonstraat	5	Asfalt	1.739,75	Frezen 4 cm + inlage 10% oppervlak en	6,05	B	Insp	10.525				
2,00	VPR1	Woonstraat	6	Elementen	42,63	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B	Insp	496				
Sub totaal Dubbele Buurt								46.758						
00	30	1013	Haarlemmerliede en	Halfweg	Emmaplein									
1,00	RBO1	Woonstraat	5	Elementen	532,26	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B	Insp	6.196				
1,00	RBO2	Plein	5	Elementen	298,52	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B	Insp	3.475				
Sub totaal Emmaplein								9.670						
00	30	1014	Haarlemmerliede en	Halfweg	Groeneweg									
1,00	RBO1	Quartiere weg	4	Asfalt	4.076,11	Asfalt en fundering vervangen	86,71	B	Gemu	353.440				
1,00	RBO2	Quartiere weg	4	Asfalt	4.305,71	asfalt vervangen	69,68	B	Gemu	300.022				
Sub totaal Groeneweg								653.461						
00	30	1015	Haarlemmerliede en	Halfweg	Haarlemmermeerstraat									
1,00	RBO2	Woonstraat	5	Elementen	674,99	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B	Insp	7.857				
1,00	RBO3	Woonstraat	5	Elementen	529,33	Herstraten 100%	33,98	B	Insp	17.987				
1,00	VPO1	Woonstraat	6	Elementen	27,56	Gedeeltelijk herstraten 50% oppervlak	19,41	B	Insp		535			
1,00	VPR2	Woonstraat	6	Elementen	286,51	Gedeeltelijk onderhoud 50%	19,41	B	Insp			5.561		
Sub totaal Haarlemmermeerstraat								25.844	535		5.561			
00	30	1016	Haarlemmerliede en	Halfweg	Haarlemmerstraatweg									
1,00	FPL1	Buurtweg	7	Asfalt	444,39	Gedeeltelijk groot onderhoud	3,13	B	Insp				1.391	
1,00	FPL2	Buurtweg	7	Asfalt	9.715,62	Frezen 3 cm + inlage 10% oppervlak	3,13	B	Gemu		30.410			
1,00	FPL3	Buurtweg	7	Asfalt	465,75	Gedeeltelijk groot onderhoud	3,13	B	Insp				1.458	
1,00	FPL5	Buurtstraat	7	Asfalt	779,87	Gedeeltelijk groot onderhoud	3,13	B	Insp				2.441	
1,00	RBO1	Buurtweg	3	Asfalt	25.306,85	Frezen 4 cm + inlage 10% oppervlak en	6,05	B	Gemu		153.106			

Distr.nr.	Wijknr.	Wegnr.	Districtsnaam	Wijknaam	Wegnaam																	
Wegvak	Wegvakonderd	Gebr.functie	Wegtype	Verhardings Oppervl.	Maatregel/Maatregelgr	Prijs(€)	Nivo+Bron	2015	2016	2017	2018	2019										
1,00	VPR1	Woonstraat	6	Elementen	402,53	Herstraten 100%	33,98	B	Insp	13.678												
Sub totaal Polanenkade								13.678														
00	30	1039	Haarlemmerliede en	Halfweg	Polanenstraat																	
1,00	RBO1	Woonstraat	5	Elementen	837,13	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B	Insp	9.744												
Sub totaal Polanenstraat								9.744														
00	30	1040	Haarlemmerliede en	Halfweg	Prins Bernhardkade																	
1,00	RBO1	Woonstraat	5	Elementen	339,24	Ophogen(E)	43,14	B	Insp											14.635		
Sub totaal Prins Bernhardkade								0					14.635									
00	30	1041	Haarlemmerliede en	Halfweg	Prins Hendrikkade																	
1,00	RBO1	Woonstraat	5	Elementen	528,30	Ophogen(E)	43,14	B	Insp											22.791		
1,00	VPR1	Woonstraat	6	Elementen	179,73	Ophogen(E)	43,14	B	Insp											7.754		
Sub totaal Prins Hendrikkade								0					30.544									
00	30	1046	Haarlemmerliede en	Halfweg	Schoolstraat																	
1,00	RBO3	Woonstraat	5	Elementen	357,05	Herstraten 100%	33,98	B	Insp	12.133												
1,00	VPL2	Woonstraat	6	Elementen	201,16	Ophogen(E)	43,14	B	Insp											8.678		
Sub totaal Schoolstraat								12.133					8.678									
00	30	1047	Haarlemmerliede en	Halfweg	Spaarndammerweg																	
1,00	RBO1	Niet-planweg	4	Asfalt	1.542,63	Asfalt en fundering vervangen	86,71	B	Gemu	133.761												
2,00	RBO2	Niet-planweg	5	Asfalt	86,38	Gedeeltelijk groot onderhoud en conserveren	6,05	B	Insp											523		
Sub totaal Spaarndammerweg								133.761					523									
00	30	1050	Haarlemmerliede en	Halfweg	Teding van Berkhoutweg																	
2,00	RBO1	Buurtstraat	4	Asfalt	669,56	Frezen 4 cm + inlage 10% oppervlak en dubbele	8,63	B	Insp		5.778											
2,00	RBO2	Buurtstraat	4	Asfalt	1.610,35	Dubbele oppervlakbehandeling	5,14	B	Insp	8.277												
2,00	VPL2	Buurtstraat	6	Elementen	15,99	Verbeteren vlakheid(E)	33,98	B	Insp											543		
2,00	VPR3	Buurtstraat	6	Elementen	276,70	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B	Insp	3.221												
3,00	IUR5	Woonstraat	5	Elementen	71,41	Gedeeltelijk onderhoud 30%	11,64	B	Insp											831		
3,00	PTL2	Woonstraat	5	Elementen	295,77	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B	Insp	3.443												
3,00	RBO1	Woonstraat	4	Asfalt	82,51	Uitvullen + deklaag	25,40	B	Insp		2.096											
3,00	VPL2	Woonstraat	6	Elementen	536,74	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B	Insp	6.248												
3,00	VPR1	Woonstraat	6	Elementen	222,71	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B	Insp		2.592											
Sub totaal Teding van Berkhoutweg								21.188					10.466					1.375				
00	30	1053	Haarlemmerliede en	Halfweg	Wethouder Rijkeboerweg																	
2,00	VPL1	Woonstraat	6	Elementen	264,72	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B	Insp	3.081												

Distr.nr.	Wijknr.	Wegnr.	Districtsnaam	Wijknaam	Wegnaam										
Wegvak	Wegvakonderd	Gebr.functie	Wegtype	Verhardings Oppervl.	Maatregel/Maatregelgr	Prijs(€)	Nivo+Bron	2015	2016	2017	2018	2019			
2,00	VPL5	Woonstraat	6	Elementen	383,19	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64 B Insp	4.460							
2,00	VPL7	Woonstraat	6	Elementen	249,73	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64 B Insp	2.907							
2,00	VPL9	Woonstraat	6	Elementen	473,04	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64 B Insp	5.506							
Sub totaal Wethouder Rijkeboerweg								15.955							
00	30	1054	Haarlemmerliede en	Halfweg			Wethouder van Essenweg								
3,00	RBO2	Quartiere weg	3	Asfalt	483,85	Frezen 6 cm + inlage 15% oppervlak en dunne deklaag	16,91 B Insp		8.182						
Sub totaal Wethouder van Essenweg								0	8.182						
00	30	1055	Haarlemmerliede en	Halfweg			Wilhelminastraat								
1,00	RBO1	Plein	5	Elementen	616,97	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64 B Insp	7.182							
Sub totaal Wilhelminastraat								7.182							
00	30	1056	Haarlemmerliede en	Halfweg			Zijkanaal F Oost								
1,00	RBO1	Woonstraat	5	Asfalt	1.159,35	Frezen 6 cm + inlage 15% oppervlak	6,97 B Gemu		8.081						
Sub totaal Zijkanaal F Oost								0	8.081						
00	30	1057	Haarlemmerliede en	Halfweg			Zijkanaal F West								
1,00	RBO1	Niet-planweg	5	Asfalt	2.542,91	Asfalt en fundering vervangen	86,71 B Gemu		220.496						
Sub totaal Zijkanaal F West								0	220.496						
00	30	2040	Haarlemmerliede en	Halfweg			Spaarndammerdijk								
1,00	RBO1	Niet-planweg	4	Asfalt	374,35	asfalt vervangen	69,68 B Gemu	26.085							
1,00	RBO2	Niet-planweg	4	Asfalt	412,43	asfalt vervangen	69,68 B Gemu	28.738							
1,00	RBO5	Niet-planweg	4	Asfalt	3.050,35	asfalt vervangen	69,68 B Gemu	212.548							
1,00	RBO6	Niet-planweg	4	Asfalt	2.810,80	Frezen 8 cm / tussenlaag + deklaag	37,81 B Gemu	106.276							
2,00	FPO1	Fietspad	7	Asfalt	3.226,54	Frezen 8 cm / tussenlaag + deklaag	37,81 B Gemu	121.995							
Sub totaal Spaarndammerdijk								495.643							
00	30	3005	Haarlemmerliede en	Halfweg			Oude Notweg								
1,00	RBO1	Quartiere weg	4	Asfalt	3.706,49	Frezen 8 cm / tussenlaag + deklaag	37,81 B Gemu		140.142						
1,00	RBO2	Quartiere weg	4	Asfalt	4.077,38	Frezen 4 cm + inlage 10% oppervlak en	6,05 B Gemu		24.668						
Sub totaal Oude Notweg								0	164.811						
00	10	2001	Haarlemmerliede en	Spaarndam			B van Beaumontstraat								
1,00	VPR2	Woonstraat	6	Elementen	60,07	Gedeeltelijk onderhoud 30%	11,64 B Insp				699				
Sub totaal B van Beaumontstraat								0			699				
00	10	2003	Haarlemmerliede en	Spaarndam			Biesheuvelplein								
1,00	PSL2	Woonstraat	5	Elementen	25,45	Gedeeltelijk herstraten 50% oppervlak	19,41 B Insp	494							
1,00	PSR1	Woonstraat	5	Elementen	221,81	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64 B Insp	2.582							
1,00	VPR2	Woonstraat	6	Elementen	152,04	Herstraten 100%	33,98 B Insp	5.166							

Distr.nr.	Wijknr.	Wegnr.	Districtsnaam	Wijknaam	Wegnaam										
Wegvak	Wegvakonderd	Gebr.functie	Wegtype	Verhardings	Oppervl.	Maatregel/Maatregelgr	Prijs(€)	Nivo+Bron	2015	2016	2017	2018	2019		
Sub totaal Biesheuvelplein								8.242							
00	10	2004	Haarlemmerliede en	Spaarndam	Chr van Beekstraat										
1,00	RBO1	Woonstraat	5	Elementen	339,60	Herstraten 100%	33,98	B Insp		11.540					
1,00	VPL1	Woonstraat	6	Elementen	136,29	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B Insp	1.586						
1,00	VPO1	Woonstraat	6	Elementen	188,20	Gedeeltelijk onderhoud 30%	11,64	B Insp				2.191			
Sub totaal Chr van Beekstraat								1.586	11.540		2.191				
00	10	2005	Haarlemmerliede en	Spaarndam	Christiaan Bruningsstr										
1,00	PSL2	Woonstraat	5	Elementen	88,97	Gedeeltelijk herstraten 50% oppervlak	19,41	B Insp	1.727						
1,00	PSR1	Woonstraat	5	Elementen	132,10	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B Insp	1.538						
1,00	RBO1	Woonstraat	5	Elementen	809,36	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B Insp	9.421						
1,00	VPL2	Woonstraat	6	Elementen	34,44	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B Insp	401						
2,00	PSL1	Woonstraat	5	Elementen	94,15	Gedeeltelijk herstraten 50% oppervlak	19,41	B Insp	1.827						
2,00	PSR1	Woonstraat	5	Elementen	87,93	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B Insp	1.024						
2,00	PTR1	Woonstraat	5	Elementen	276,45	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B Insp	3.218						
Sub totaal Christiaan Bruningsstr								19.155							
00	10	2007	Haarlemmerliede en	Spaarndam	Clara van Spaarnwoudestr										
1,00	VPL2	Woonstraat	6	Elementen	136,51	Verbeteren vlakheid(E)	33,98	B Insp				4.639			
1,00	VPL5	Woonstraat	6	Elementen	42,68	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B Insp	497						
1,00	VPR4	Woonstraat	6	Elementen	506,65	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B Insp	5.897						
Sub totaal Clara van Spaarnwoudestr								6.394			4.639				
00	10	2008	Haarlemmerliede en	Spaarndam	Conradstraat										
2,00	RBO1	Woonstraat	5	Elementen	539,11	Herstraten 100%	33,98	B Insp	18.319						
Sub totaal Conradstraat								18.319							
00	10	2009	Haarlemmerliede en	Spaarndam	Cornelis Visserstraat										
1,00	PSL1	Woonstraat	5	Elementen	55,56	Gedeeltelijk herstraten 50% oppervlak	19,41	B Insp		1.078					
1,00	PSR5	Woonstraat	5	Elementen	62,07	Gedeeltelijk onderhoud 50%	19,41	B Insp				1.205			
1,00	VPO6	Woonstraat	6	Elementen	10,81	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B Insp	126						
1,00	VPO8	Woonstraat	6	Elementen	4,14	Herstraten 100%	33,98	B Insp	141						
Sub totaal Cornelis Visserstraat								267	1.078		1.205				
00	10	2010	Haarlemmerliede en	Spaarndam	Cruquiusstraat										
1,00	VPO1	Woonstraat	6	Elementen	167,39	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B Insp	1.948						
1,00	VPO2	Woonstraat	6	Elementen	74,81	Verbeteren vlakheid(E)	33,98	B Insp				2.542			
2,00	RBO1	Woonstraat	5	Elementen	366,51	Gedeeltelijk herstraten 50% oppervlak	19,41	B Insp		7.114					

Distr.nr.	Wijknr.	Wegnr.	Districtsnaam	Wijknaam	Wegnaam																
Wegvak	Wegvakonderd	Gebr.functie	Wegtype	Verhardings	Oppervl.	Maatregel/Maatregelgr	Prijs(€)	Nivo+Bron	2015	2016	2017	2018	2019								
Sub totaal Cruquiusstraat									1.948	7.114		2.542									
00	10	2011	Haarlemmerliede en	Spaarndam	de Geusplein																
1,00	PSR1	Plein	5	Elementen	228,83	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B Insp	2.664												
Sub totaal de Geusplein									2.664												
00	10	2013	Haarlemmerliede en	Spaarndam	de Leeuwstraat																
2,00	PSR1	Buurtstraat	5	Elementen	81,04	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B Insp	943												
2,00	PSR2	Buurtstraat	5	Elementen	80,45	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B Insp	936												
2,00	VPL2	Buurtstraat	6	Elementen	67,35	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B Insp	784												
Sub totaal de Leeuwstraat									2.664												
00	10	2014	Haarlemmerliede en	Spaarndam	Dokter W Nijstraat																
1,00	VPL2	Woonstraat	6	Elementen	68,93	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B Insp	802												
2,00	PSL2	Woonstraat	5	Elementen	199,76	Herstraten 100%	33,98	B Insp	6.788												
2,00	PSL3	Woonstraat	5	Elementen	195,45	Herstraten 100%	33,98	B Insp	6.641												
2,00	RBP1	Woonstraat	5	Elementen	146,20	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B Insp	1.702												
Sub totaal Dokter W Nijstraat									15.933												
00	10	2016	Haarlemmerliede en	Spaarndam	Floris Balthasarstraat																
1,00	PSR1	Woonstraat	5	Elementen	138,38	Gedeeltelijk onderhoud 50%	19,41	B Insp				2.686									
1,00	RBO1	Woonstraat	5	Elementen	449,95	Herstraten 100%	33,98	B Insp	15.289												
1,00	RBO1	Buurtstraat	5	Elementen	1.526,85	Gedeeltelijk herstraten 50% oppervlak	19,41	B Insp	29.636												
1,00	VPL1	Woonstraat	6	Elementen	123,18	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B Insp	1.434												
1,00	VPL2	Buurtstraat	6	Elementen	106,72	Herstraten 100%	33,98	B Insp	3.626												
1,00	VPL5	Buurtstraat	6	Elementen	68,17	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B Insp	794												
Sub totaal Floris Balthasarstraat									50.779		2.686										
00	10	2019	Haarlemmerliede en	Spaarndam	Gerrit Vermootenstraat																
1,00	RBO1	Woonstraat	5	Elementen	224,14	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B Insp	2.609												
Sub totaal Gerrit Vermootenstraat									2.609												
00	10	2020	Haarlemmerliede en	Spaarndam	Houtrakpolderstraat																
1,00	PTL1	Woonstraat	5	Elementen	202,91	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B Insp	2.362												
1,00	PTR1	Woonstraat	5	Elementen	266,91	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B Insp	3.107												
Sub totaal Houtrakpolderstraat									5.469												
00	10	2021	Haarlemmerliede en	Spaarndam	Inlaagpolder																
1,00	RBO2	Niet-planweg	4	Asfalt	2.218,74	asfalt vervangen	69,68	B Gemu		154.602											
1,00	RBO2	Niet-planweg	4	Asfalt	1.266,33	Asfalt en fundering vervangen	86,71	B Gemu	109.803												

Distr.nr.	Wijknr.	Wegnr.	Districtsnaam	Wijknaam	Wegnaam										
Wegvak	Wegvakonderd	Gebr.functie	Wegtype	Verhardings	Oppervl.	Maatregel/Maatregelgr	Prijs(€)	Nivo+Bron	2015	2016	2017	2018	2019		
1,00	RBO3	Niet-planweg	4	Asfalt	1.347,75	Asfalt en fundering vervangen	86,71	B Gemu	116.863						
2,00	RBO2	Quartiere weg	4	Asfalt	2.512,70	Frezen 6 cm + inlage 15% oppervlak en dunne deklaag	16,91	B Gemu		42.490					
3,00	RBO2	Niet-planweg	4	Asfalt	706,38	Frezen 4 cm + inlage 10% oppervlak en dubbele	8,63	B Insp		6.096					
Sub totaal Inlaagpolder									226.667	203.188					
00	10	2024	Haarlemmerliede en	Spaarndam	Kees 't Hoenstraat										
1,00	PTR1	Woonstraat	5	Elementen	172,43	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B Insp	2.007						
1,00	PTR2	Woonstraat	5	Elementen	144,84	Gedeeltelijk onderhoud 50%	19,41	B Insp				2.811			
1,00	RBO1	Woonstraat	5	Elementen	486,73	Gedeeltelijk herstraten 50% oppervlak	19,41	B Insp		9.447					
1,00	RBO2	Woonstraat	5	Elementen	182,50	Gedeeltelijk onderhoud 50%	19,41	B Insp				3.542			
Sub totaal Kees 't Hoenstraat									2.007	9.447		6.354			
00	10	2025	Haarlemmerliede en	Spaarndam	Kerkweg										
1,00	RBO1	Quartiere weg	4	Asfalt	3.879,15	Asfalt en fundering vervangen	86,71	B Gemu		336.361					
2,00	RBO1	Quartiere weg	4	Asfalt	3.823,99	Frezen 4 cm + inlage 10% oppervlak en dubbele	8,63	B Insp		33.001					
2,00	RBO3	Quartiere weg	4	Asfalt	3.893,27	Overlagen	19,78	B Gemu		77.009					
Sub totaal Kerkweg									0	446.371					
00	10	2027	Haarlemmerliede en	Spaarndam	Kuypersstraat										
1,00	PSL1	Buurtstraat	5	Elementen	75,88	Gedeeltelijk onderhoud 50%	19,41	B Insp				1.473			
1,00	PSR1	Buurtstraat	5	Elementen	61,06	Gedeeltelijk onderhoud 50%	19,41	B Insp				1.185			
1,00	VPL1	Buurtstraat	6	Elementen	97,02	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B Insp	1.129						
Sub totaal Kuypersstraat									1.129			2.658			
00	10	2028	Haarlemmerliede en	Spaarndam	Lagedijk										
1,00	RBO1	Niet-planweg	4	Asfalt	472,94	Frezen 4 cm + inlage 10% oppervlak en dubbele	8,63	B Insp		4.081					
2,00	RBO3	Niet-planweg	4	Asfalt	1.702,92	Frezen 4 cm + inlage 10% oppervlak	3,76	B Gemu		6.403					
Sub totaal Lagedijk									0	10.484					
00	10	2033	Haarlemmerliede en	Spaarndam	Noorderweg										
1,00	RBO1	Quartiere weg	4	Asfalt	660,03	Frezen 8 cm / tussenlaag + deklaag	37,81	B Gemu		24.956					
1,00	RBO2	Quartiere weg	4	Asfalt	1.235,04	Frezen 4 cm + inlage 10% oppervlak en	6,05	B Gemu		7.472					
1,00	RBO4	Quartiere weg	4	Asfalt	471,94	Frezen 8 cm / tussenlaag + deklaag	37,81	B Gemu		17.844					
2,00	RBO1	Quartiere weg	4	Asfalt	603,37	Frezen 4 cm + inlage 10% oppervlak en	6,05	B Gemu		3.650					
2,00	RBO2	Quartiere weg	4	Asfalt	2.045,47	Frezen 8 cm / tussenlaag + deklaag	37,81	B Gemu		77.339					
Sub totaal Noorderweg									0	131.261					
00	10	2037	Haarlemmerliede en	Spaarndam	Ringweg										
1,00	PSL1	Hoofdontsluitingsw	5	Elementen	90,81	Gedeeltelijk onderhoud 50%	19,41	B Insp				1.763			

Distr.nr.	Wijknr.	Wegnr.	Districtsnaam	Wijknaam	Wegnaam										
Wegvak	Wegvakonderd	Gebr.functie	Wegtype	Verhardings Oppervl.	Maatregel/Maatregelgr	Prijs(€)	Nivo+Bron	2015	2016	2017	2018	2019			
1,00	RBO3	Hoofdontsluitingsw 4	Asfalt	5.788,11	Gedeeltelijk groot onderhoud	3,76	B Insp				21.763				
1,00	RBO4	Hoofdontsluitingsw 5	Asfalt	1.175,66	Frezen 4 cm + inlage 10% oppervlak en	6,05	B Insp		7.113						
1,00	RBO5	Hoofdontsluitingsw 4	Asfalt	6.349,92	Frezen 8 cm / tussenlaag + deklaag	37,81	B Gemu	240.090							
1,00	VPR5	Hoofdontsluitingsw 6	Elementen	92,53	Herstraten 100%	33,98	B Insp		3.144						
2,00	RBO4	Hoofdontsluitingsw 4	Asfalt	1.737,61	asfalt vervangen	69,68	B Gemu	121.077							
2,00	RBO6	Hoofdontsluitingsw 4	Asfalt	918,47	asfalt vervangen	69,68	B Gemu	63.999							
Sub totaal Ringweg								425.166	10.257		23.526				
00	10	2040	Haarlemmerliede en	Spaarndam	Spaarndammerdijk										
1,00	FPO1	Fietspad	7	Asfalt	93,29	Profileer deklaag	17,88	B Insp	1.668						
1,00	FPO2	Fietspad	7	Elementen	151,63	Verbeteren vlakheid(E)	33,98	B Insp			5.152				
1,00	RBO1	Woonstraat	5	Asfalt	153,40	Frezen 4 cm + inlage 10% oppervlak en	6,05	B Insp	928						
1,00	RBO1	Niet-planweg	4	Asfalt	1.324,37	Frezen 4 cm + inlage 10% oppervlak en dubbele	8,63	B Insp	11.429						
2,00	RBO1	Niet-planweg	4	Asfalt	2.838,61	asfalt vervangen	69,68	B Gemu	197.794						
2,00	RBO2	Niet-planweg	4	Asfalt	3.011,98	asfalt vervangen	69,68	B Gemu	209.875						
3,00	RBO1	Niet-planweg	4	Asfalt	676,27	Frezen 4 cm + inlage 10% oppervlak en dubbele	8,63	B Insp		5.836					
3,00	RBO2	Niet-planweg	4	Elementen	1.128,78	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B Insp		13.139					
4,00	RBO1	Niet-planweg	4	Asfalt	2.214,70	Frezen 6 cm + inlage 15% oppervlak en dunne deklaag	16,91	B Gemu	37.451						
4,00	RBO2	Niet-planweg	4	Asfalt	1.101,12	Frezen 6 cm + inlage 15% oppervlak	6,97	B Gemu	7.675						
Sub totaal Spaarndammerdijk								466.820	18.975		5.152				
00	10	2042	Haarlemmerliede en	Spaarndam	Talesiuspark										
1,00	PSL2	Woonstraat	5	Elementen	40,88	Gedeeltelijk onderhoud 50%	19,41	B Insp			793				
1,00	RBO1	Woonstraat	5	Elementen	991,53	Gedeeltelijk herstraten 50% oppervlak	19,41	B Insp	19.246						
1,00	VPL1	Woonstraat	6	Elementen	488,73	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B Insp	5.689						
2,00	PSL1	Niet-planweg	5	Elementen	116,33	Gedeeltelijk onderhoud 50%	19,41	B Insp			2.258				
2,00	VPR1	Niet-planweg	6	Elementen	217,71	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B Insp	2.534						
2,00	VPR2	Niet-planweg	6	Elementen	142,72	Verbeteren vlakheid(E)	33,98	B Insp			4.850				
Sub totaal Talesiuspark								27.469			7.901				
00	10	2043	Haarlemmerliede en	Spaarndam	Tennispark										
1,00	VPR1	Woonstraat	6	Elementen	215,03	Gedeeltelijk onderhoud 30%	11,64	B Insp			2.503				
Sub totaal Tennispark								0			2.503				
00	10	2044	Haarlemmerliede en	Spaarndam	van der Burchstraat										
1,00	VPR6	Woonstraat	6	Elementen	212,49	Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak	11,64	B Insp	2.473						

Distr.nr.	Wijknr.	Wegnr.	Districtsnaam	Wijknaam	Wegnaam										
Wegvak	Wegvakonderd	Gebr.functie	Wegtype	Verhardings	Oppervl.	Maatregel/Maatregelgr	Prijs(€)	Nivo+Bron	2015	2016	2017	2018	2019		
1,00	VPR7	Woonstraat	6	Elementen	237,78	Gedeeltelijk herstraten 50%	19,41	B Insp	4.615						
Sub totaal van der Burchstraat									7.089						
00	10	2045	Haarlemmerliede en	Spaarndam	van Meeuwenstraat										
1,00	VPO2	Woonstraat	6	Elementen	91,30	Gedeeltelijk onderhoud 30%	11,64	B Insp				1.063			
Sub totaal van Meeuwenstraat									0			1.063			
00	10	2047	Haarlemmerliede en	Spaarndam	Westhoff										
1,00	PSL1	Plein	5	Elementen	115,41	Gedeeltelijk herstraten 30%	11,64	B Insp	1.343						
1,00	PSL3	Plein	5	Elementen	64,39	Gedeeltelijk herstraten 30%	11,64	B Insp	750						
1,00	PSL4	Plein	5	Elementen	84,10	Gedeeltelijk herstraten 30%	11,64	B Insp	979						
1,00	PSO1	Plein	5	Elementen	34,10	Gedeeltelijk herstraten 50%	19,41	B Insp	662						
1,00	PSR1	Plein	5	Elementen	152,16	Gedeeltelijk onderhoud 50%	19,41	B Insp				2.953			
1,00	RBL1	Plein	5	Elementen	205,32	Gedeeltelijk herstraten 30%	11,64	B Insp	2.390						
1,00	RBR1	Plein	5	Elementen	229,49	Gedeeltelijk herstraten 30%	11,64	B Insp	2.671						
1,00	VPO1	Plein	6	Elementen	693,82	Gedeeltelijk herstraten 30%	11,64	B Insp	8.076						
Sub totaal Westhoff									16.871			2.953			
00	10	2049	Haarlemmerliede en	Spaarndam	Wolfsestraat										
1,00	RBO1	Woonstraat	5	Elementen	1.034,72	Gedeeltelijk herstraten 50%	19,41	B Gemu	20.084						
Sub totaal Wolfsestraat									20.084						
00	10	2050	Haarlemmerliede en	Spaarndam	Zijkanaal C										
1,00	FVL1	Tertiaire weg	7	Asfalt	2.955,81	Frezen 4 cm + inlage 10%	6,05	B Gemu		17.883					
2,00	FVL1	Tertiaire weg	7	Asfalt	5.978,56	Frezen 3 cm + inlage 10%	5,47	B Insp		32.703					
Sub totaal Zijkanaal C									0	50.585					
00	10	49990	Haarlemmerliede en	Spaarndam	Hornweg										
4,00	RBO5	Quartiere weg	4	Asfalt	2.276,85	Frezen 4 cm + inlage 10%	8,63	B Insp	19.649						
Sub totaal Hornweg									19.649						
00	10	49995	Haarlemmerliede en	Spaarndam	Brabantiapad										
1,00	FPO1	Fietspad	7	Asfalt	564,76	Frezen 3 cm + inlage 10%	5,47	B Insp		3.089					
1,00	VPL1	Fietspad	6	Elementen	45,77	Gedeeltelijk onderhoud 30%	11,64	B Insp				533			
1,00	VPL2	Fietspad	6	Elementen	256,80	Gedeeltelijk onderhoud 30%	11,64	B Insp				2.989			
Sub totaal Brabantiapad									0	3.089		3.522			
Totaal									3.235.474	1.760.264	0	286.286	523		